PROGRAMA DE AUDITORÍA

Auditoría de Infraestructura de Redes de Datos

Código del Documento	PA-UTRN-2025-001
Vigencia	01 de abril de 2026 al 01 de junio de 2026
Versión	01
Tipo de Auditoría	Auditoría Externa de Sistemas y Redes de Información
Entidad Auditada	Instituto Ulises Tapia Roa, Nindirí, Masaya, Nicaragua
Firma Auditora	

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Evaluar y validar, en términos de eficiencia, eficacia y seguridad, la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa, con respecto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la República de Nicaragua, los estándares internacionales de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA), las normas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), los marcos de gobernanza de TI (COBIT 2019), y las mejores prácticas de la industria para entornos educativos con recursos limitados.

1.1 Objetivos Específicos del Programa de Auditoría

a. Verificar el estado y la conformidad de la infraestructura física de red (capa 1 del modelo OSI), incluyendo: cableado UTP Categoría 6, conectores RJ45, norma de ponchado T568B, condiciones del área de telecomunicaciones (MDF), sistema de respaldo eléctrico (UPS), topología de red, y elementos de protección y etiquetado.

b. Evaluar la arquitectura lógica de red (capas 2 a 7 del modelo OSI), incluyendo: esquema de direccionamiento IP (subnetting), configuración del servidor DHCP (asignación fija por MAC address y rangos dinámicos), configuración de servidores DNS (filtrado de contenido mediante Cloudflare Families), reglas de firewall y aislamiento de la red administrativa, gestión de estaciones de trabajo (software de congelamiento), y políticas de optimización de ancho de banda (QoS).

c. Revisar el desempeño de la gestión administrativa de tecnologías de información del Instituto, con respecto a: existencia de políticas formales de uso de red y laboratorio, asignación presupuestaria para mantenimiento de TI, designación de roles y responsabilidades (administrador de laboratorio), registro de incidentes de seguridad, planes de continuidad operativa, y cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 787, Ley 921, Decreto 03-2008).

d. Identificar, analizar y cuantificar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos asociados a la operación de la red, conforme a la metodología establecida en la ISO/IEC 27005:2022, priorizando aquellos de nivel crítico y alto que puedan comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información institucional.

e. Proponer un plan de mejora continua y gestión de riesgos basado en los hallazgos identificados, con recomendaciones priorizadas, responsables asignados, plazos de implementación, y métricas de seguimiento, alineado a los principios de gobierno de TI establecidos en COBIT 2019.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

El alcance del presente programa de auditoría aplica para la evaluación exhaustiva de la infraestructura de red de área local (LAN) del Instituto Ulises Tapia Roa, desde la puerta de enlace (router del ISP) hasta los dispositivos finales (hosts), comprendiendo específicamente:

Componente	Descripción del alcance
Infraestructura de hardware de red	1 router (genérico del ISP), 1 switch de 24 puertos, 1 UPS de 1000VA, cable corto de enlace router-switch.
Medios de transmisión	23 tendidos de cable UTP Categoría 6 (21 del laboratorio + 2 de dirección), conectores RJ45 macho Categoría 6 (extremo A y B), norma de ponchado T568B.
Seguridad física del hardware	Área de comunicaciones (escritorio de madera donde se ubican router y switch), condiciones ambientales, accesibilidad, protección contra robo y daño.
Canalización y etiquetado	Grapas plásticas para pared, etiquetas tipo "banderín" (masking tape o etiquetas amarillas), nomenclatura (DIR-1, LAB-PC15, etc.).
Configuración lógica de red	Esquema de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24), configuración del servidor DHCP (rango administrativo .2-.10 por MAC address, rango estudiantil .50-.70 dinámico), configuración de DNS (1.1.1.3 y 1.0.0.3 de Cloudflare Families).
Seguridad lógica	Configuración de perfil de red pública en PCs administrativas, reglas de firewall de Windows Defender bloqueando rango estudiantil (192.168.50.50-70).

Componente	Descripción del alcance
Gestión de estaciones de trabajo	Verificación de existencia y efectividad de software de congelamiento (Deep Freeze o alternativas gratuitas) en las 21 computadoras del laboratorio.
Optimización de ancho de banda	Verificación de configuración de QoS (Bandwidth Control) en el router, límite del 60% para rango estudiantil y 40% garantizado para dirección.
Gestión administrativa de TI	Políticas de uso de internet y laboratorio, asignación presupuestaria, roles y responsabilidades, inventario de activos, registro de incidentes, planes de continuidad.

Exclusiones expresas del alcance:

Exclusión	Justificación
Componentes internos de las computadoras (RAM, disco duro, placa madre, procesador)	No son objeto de la auditoría de red; se enfoca únicamente en conectividad y políticas de red.
Software ofimático instalado (licencias, versiones)	Fuera del alcance de la auditoría de infraestructura de red.
Impresoras locales no conectadas a la red	No forman parte de la red LAN auditada.
Dispositivos móviles personales de docentes y estudiantes	No son activos institucionales.

Exclusión	Justificación
Redes de área extensa (WAN) más allá del router del ISP	La responsabilidad del enlace WAN corresponde al proveedor de servicios de internet.

3. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA AUDITORÍA

Descripción del Riesgo Asociado	Medida de Intervención	Responsable
Inhabilidad para realizar las auditorías contempladas en el programa debido a la incompetencia (total o parcial) del equipo auditor.	• Establecer clara y específicamente el perfil profesional del auditor líder y del equipo auditor. • Verificar y validar, con mínimo 5 días de antelación, el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el perfil profesional de cada miembro del equipo auditor. • Realizar una reunión de coordinación interna previa al trabajo de campo.	Gerente General de la Firma Auditora
Falta de acceso a las instalaciones del Instituto o denegación de autorización para ejecutar las pruebas técnicas planificadas.	• Obtener la firma del Acta de Apertura y del Acuerdo de Confidencialidad antes del inicio del trabajo de campo. • Coordinar con el Director del Instituto las fechas y horarios de acceso con al menos 5 días hábiles de anticipación. • Presentar credenciales de identificación del equipo auditor al momento del ingreso.	Director del Instituto / Auditor Líder

Descripción del Riesgo Asociado	Medida de Intervención	Responsable
Daño accidental a equipos del Instituto durante la ejecución de pruebas técnicas (cable tester, desconexión de cables, reinicio de equipos).	• Ejecutar las pruebas técnicas siguiendo estrictamente los procedimientos definidos en el plan de auditoría. • Obtener autorización expresa del Director antes de realizar cualquier prueba que implique desconexión o reinicio. • Contar con un seguro de responsabilidad civil profesional (cobertura de daños a terceros).	Auditor Líder
Interrupción del servicio de internet o caída de la red durante las pruebas técnicas, afectando las operaciones del Instituto.	• Programar las pruebas técnicas fuera del horario de máxima demanda operativa (preferiblemente al inicio o final de la jornada escolar). • Notificar al Director con 24 horas de anticipación sobre las pruebas que podrían afectar la disponibilidad del servicio. • Limitar las pruebas destructivas a entornos controlados o simulados cuando sea posible.	Auditor Líder
Fuga o divulgación no autorizada de información confidencial del Instituto (datos de estudiantes, configuraciones de red, contraseñas, etc.).	• Todos los miembros del equipo auditor suscribirán el Acuerdo de Confidencialidad anexo al presente programa. • La información confidencial será custodiada exclusivamente por el Responsable de Custodia designado. • Al finalizar la auditoría, se levantará Acta de Destrucción/Devolución de Información.	Auditor Líder / Responsable de Custodia
Pérdida o extravío de evidencias físicas o digitales recolectadas durante el trabajo de campo.	• Implementar un sistema de respaldo diario de todas las evidencias (fotos, capturas, checklists) en dos dispositivos independientes (laptop + memoria USB externa). • Digitalizar todos los	Documentalista de la Firma Auditora

Descripción del Riesgo Asociado	Medida de Intervención	Responsable
	documentos físicos (checklists, cuestionarios, actas) al finalizar cada jornada de campo.	
Incumplimiento del cronograma de auditoría por causas externas (cierre del Instituto, feriados no previstos, emergencias).	• Incluir días de holgura (buffer) en el cronograma para absorber posibles retrasos. • Mantener comunicación diaria con el Director del Instituto para confirmar las actividades del día siguiente. • Tener un plan de contingencia que contemple la reprogramación de actividades dentro del período de ejecución.	Auditor Líder
Resistencia u obstrucción por parte del personal del Instituto durante las entrevistas o pruebas técnicas.	• Realizar una reunión de apertura con el Director para explicar el propósito y los beneficios de la auditoría. • Asegurar la confidencialidad de las respuestas y la anonimización de los datos personales. • Reportar cualquier obstrucción al Director para su resolución inmediata.	Director del Instituto / Auditor Líder
Estado inadecuado o falta de disponibilidad de las herramientas y equipos necesarios para la auditoría (cable tester, laptops, cámaras, etc.).	• Validar el estado y funcionamiento de todas las herramientas y equipos con 3 días de anticipación al inicio del trabajo de campo. • Contar con equipos de respaldo (cable tester adicional, laptops de repuesto). • Realizar un inventario de equipos al inicio y al final de cada jornada de campo.	Auditor Físico

Descripción del Riesgo Asociado	Medida de Intervención	Responsable
Falta de cooperación del proveedor de servicios de internet (ISP) para proporcionar información sobre la configuración del router.	• Solicitar al Director del Instituto que actúe como intermediario ante el ISP para obtener la información necesaria. • Documentar las limitaciones de acceso como un hallazgo de auditoría, sin forzar el acceso no autorizado. • Basar las conclusiones en las pruebas técnicas realizadas desde la LAN sin necesidad de acceso administrativo al router.	Director del Instituto / Auditor Lógico

4. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

El presente programa de auditoría se ejecutará conforme a los procedimientos detallados en el **Plan de Auditoría** (documento código PA-UTRN-2025-002), el cual contiene:

- **Procedimiento de Pre-Auditoría** (Fase 0): Planificación, preparación de instrumentos, coordinación interna, solicitud de autorización, reunión de apertura.

- **Procedimiento de Trabajo de Campo** (Fase 1): Inspecciones físicas, pruebas técnicas, entrevistas, recolección de evidencias.

- **Procedimiento de Evaluación y Análisis** (Fase 2): Consolidación de datos, análisis de brechas normativas, evaluación de riesgos ISO 27005, análisis de causa raíz.

- **Procedimiento de Generación de Hallazgos y Riesgos** (Fase 3): Redacción de hallazgos, asignación normativa, desarrollo de recomendaciones, priorización.

- **Procedimiento de Comunicación de Resultados** (Fase 4): Reunión de cierre, redacción de informe final, entrega de documentos.

- **Procedimiento de Post-Auditoría** (Fase 5): Plan de mejora, seguimiento, archivo de expediente.

Para la ejecución de las actividades de auditoría, se aplicarán las metodologías establecidas en la **ISO 19011:2018** (Directrices para la auditoría de sistemas de gestión), adaptadas al contexto de una auditoría de infraestructura tecnológica.

5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Para asegurar la realización de la auditoría establecida en el presente Programa de Auditoría, la Firma Auditora ha dispuesto los siguientes recursos:

5.1 Recursos Humanos

Perfil profesional del Auditor Líder:

5.1 Recursos Humanos

Perfil profesional del Auditor Líder:

Requisito	**Especificación**
Formación académica	Profesional en áreas de Tecnologías de la Información, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, o carreras afines.
Estudios complementarios	Certificación o formación en auditoría de sistemas (ISO 19011, COBIT, ISO 27001). Conocimientos en estándares de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA).
Experiencia laboral específica	Mínimo 24 meses de experiencia realizando actividades relacionadas con auditorías de infraestructura tecnológica o administración de redes.

Requisito	Especificación
Competencias laborales	Capacidad de análisis y evaluación de evidencias, planificación estratégica, conformación y control de equipos de trabajo, comunicación asertiva, manejo de tiempos, confidencialidad y seguridad de la información.

Perfil profesional del Auditor Lógico:

Requisito	Especificación
Formación académica	Técnico o profesional en redes informáticas, telecomunicaciones o áreas afines.
Estudios complementarios	Certificaciones en networking (CCNA, Network+, o equivalentes). Conocimientos en DHCP, DNS, firewall, QoS, VLANs.
Experiencia laboral específica	Mínimo 12 meses de experiencia en configuración y administración de redes LAN.
Competencias laborales	Capacidad de ejecutar pruebas técnicas, interpretar resultados de comandos de red, documentar configuraciones.

Perfil profesional del Auditor Físico:

Requisito	Especificación
Formación académica	Técnico en cableado estructurado, electricidad, o electrónica.
Estudios complementarios	Certificación en estándares ANSI/TIA/EIA-568, -569, -606. Conocimientos en pruebas de continuidad y certificación de cableado.
Experiencia laboral específica	Mínimo 12 meses de experiencia en instalación y mantenimiento de cableado estructurado.
Competencias laborales	Capacidad de inspección visual, manejo de cable tester, identificación de no conformidades físicas.

Perfil profesional del Auditor Administrativo:

Requisito	Especificación
Formación académica	Profesional en administración de empresas, gestión de TI, o carreras afines.
Estudios complementarios	Conocimientos en gobernanza de TI (COBIT 2019), gestión de riesgos (ISO 27005), legislación nicaragüense aplicable.
Experiencia laboral específica	Mínimo 12 meses de experiencia en auditorías administrativas o de procesos.
Competencias laborales	Capacidad de realizar entrevistas, analizar documentación, evaluar cumplimiento normativo.

Perfil profesional del Documentalista:

Requisito	Especificación
Formación académica	Técnico o estudiante avanzado en comunicaciones, diseño gráfico, o carreras afines.
Estudios complementarios	Conocimientos en herramientas ofimáticas, manejo de cámaras fotográficas, organización de archivos digitales.
Experiencia laboral específica	Mínimo 6 meses de experiencia en labores documentales o de archivo.
Competencias laborales	Capacidad de registro fotográfico, redacción técnica, organización de evidencias.

5.2 Recursos Tecnológicos

Recurso	Especificación	Cantidad	Uso específico
Computador portátil (Laptop)	Procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB RAM, sistema operativo Windows 10/11 o Linux	2 unidades	Pruebas de conectividad, comandos de red, capturas de pantalla, redacción de informes
Cable tester RJ45	Prueba de continuidad 8 pines, detección de cruces y cortocircuitos	1 unidad	Verificación de integridad de los 23 tendidos de cable
Cámara fotográfica	Resolución mínima 12 megapíxeles (puede ser	1 por auditor	Registro fotográfico de hallazgos (evidencias visuales)

Recurso	Especificación	Cantidad	Uso específico
	teléfono móvil profesional)		
Memoria USB	Capacidad mínima 16 GB, formateada y sin virus	2 unidades	Respaldo de evidencias digitales
Teléfono móvil con acceso a internet	Para verificación de filtrado DNS y navegación de prueba	1 unidad	Pruebas de filtrado de contenido web
Software de captura de pantalla	Herramienta nativa del sistema operativo	N/A	Documentación de configuraciones de red
Herramienta de oficina (suite ofimática)	Procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones	N/A	Elaboración de checklists, matrices, informes

5.3 Recursos de Infraestructura

Recurso	Especificación	Cantidad	Uso específico
Sala de reuniones del Instituto	Espacio físico con mesa, sillas, pizarra o proyector	1	Reunión de apertura, reunión de cierre, entrevista con el Director

Recurso	Especificación	Cantidad	Uso específico
Área de comunicaciones (MDF)	Escritorio de madera donde se ubican router y switch	1	Inspección física de equipos centrales
Laboratorio de computación	Espacio con las 21 computadoras a auditar	1	Inspección de áreas de trabajo, pruebas lógicas
Oficina de Dirección	Espacio con las 2 computadoras administrativas	1	Inspección de áreas de trabajo, pruebas de firewall y segmentación

5.4 Recursos Documentales

Recurso	Cantidad	Uso específico
Checklist Módulo I (Área de comunicaciones)	5 copias impresas	Registro de hallazgos de seguridad física y equipos centrales
Checklist Módulo II (Cableado horizontal)	5 copias impresas	Registro de hallazgos de cableado, canalización y etiquetado
Checklist Módulo III (Área de trabajo)	5 copias impresas	Registro de hallazgos de rosetas, patch cords y PCs
Checklist Módulo IV (Arquitectura lógica)	5 copias impresas	Registro de hallazgos de DHCP, DNS, firewall, QoS

Recurso	Cantidad	Uso específico
Checklist Módulo V (Gestión administrativa)	5 copias impresas	Registro de hallazgos de políticas, presupuesto y roles
Cuestionario de 30 preguntas para el Director	3 copias impresas	Entrevista semiestructurada sobre gestión de TI
Matriz de Hallazgos (formato)	5 copias impresas	Registro estructurado de hallazgos por tipo (NC/OBS/OPM)
Matriz de Riesgos (formato)	5 copias impresas	Cuantificación y priorización de riesgos
Acta de Apertura (formato)	2 copias originales	Formalización del inicio de la auditoría
Acta de Cierre (formato)	2 copias originales	Presentación de hallazgos preliminares
Acuerdo de Confidencialidad (formato)	2 copias originales	Protección legal de la información del Instituto
Acuse de Recibo de Informe Final (formato)	2 copias originales	Constancia de entrega del informe

5.5 Recursos Económicos

Concepto	Costo estimado (C$)	Costo estimado (USD)	Fuente de financiamiento
Transporte (ida y vuelta al Instituto, 6 días × 5 personas)	C$ 1,500.00	$40.00	Firma Auditora
Alimentación durante trabajo de campo (6 días × 5 personas)	C$ 1,800.00	$48.00	Firma Auditora
Impresión de documentos (checklists, cuestionarios, actas, informes)	C$ 500.00	$13.50	Firma Auditora
Materiales de oficina (carpetas, bolígrafos, etiquetas, masking tape)	C$ 300.00	$8.00	Firma Auditora
Respaldo de información (memorias USB, discos externos)	C$ 400.00	$10.50	Firma Auditora
Imprevistos y contingencias (10% del total)	C$ 450.00	$12.00	Firma Auditora
TOTAL ESTIMADO	**C$ 4,950.00**	**$132.00**	

6. METODOLOGÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS

La Firma Auditora se acoge a las metodologías para la realización de auditorías contempladas en la **ISO 19011:2018** (Directrices para la auditoría de sistemas de gestión), complementada con las técnicas específicas para auditoría de infraestructura tecnológica definidas en la **ISO/IEC 27007:2020** (Guía para la auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información).

6.1 Métodos de Auditoría Aplicables

Método	Aplicación específica	Técnica
Observación directa	Inspección de cableado, conectores, canalización, condiciones del área de comunicaciones	Recorrido guiado (walkthrough), verificación ocular, registro fotográfico
Entrevista	Evaluación de gestión administrativa, políticas, roles, presupuesto, incidentes	Entrevista semiestructurada (cuestionario de 30 preguntas), entrevista a personal docente
Revisión documental	Verificación de existencia de políticas, inventarios, registros de incidentes, planes de continuidad	Solicitud de documentos, análisis de contenido, contraste normativo
Prueba técnica	Verificación de funcionamiento de DHCP, DNS, firewall, QoS, continuidad de cableado	Comandos de red (ipconfig, ping, nslookup), cable tester, simulación de navegación
Muestreo	Verificación de norma de ponchado T568B (muestra representativa), estado de conectores	Muestreo aleatorio simple, tamaño de muestra: mínimo 10 cables de 23 totales (43%)

6.2 Enfoque Metodológico

La auditoría se desarrollará bajo un **enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo)** y **basado en riesgos**, conforme a lo establecido en la ISO 27005:2022. Las actividades se organizan en las siguientes fases secuenciales:

Fase	Nombre	Duración	Método predominante
0	Pre-Auditoría (Planificación y autorización)	5 días	Revisión documental, reuniones
1	Trabajo de campo (Recolección de evidencias)	6 días	Observación directa, entrevistas, pruebas técnicas
2	Evaluación y análisis (Contraste normativo)	8 días	Análisis de brechas, evaluación de riesgos
3	Generación de hallazgos y riesgos	6 días	Redacción técnica, priorización
4	Comunicación de resultados (Informe y cierre)	10 días	Reuniones, redacción formal
5	Post-auditoría (Seguimiento y mejora)	10 días	Planificación de seguimiento

7. CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

Campo	Información
Objetivo del Programa de Auditoría	Evaluar y validar, en términos de eficiencia, eficacia y seguridad, la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa, con respecto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la República de Nicaragua, los estándares internacionales de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA), las normas de seguridad de la información (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), los marcos de gobernanza de TI (COBIT 2019), y las mejores prácticas de la industria para entornos educativos con recursos limitados.
Alcance del Programa de Auditoría	La auditoría abarcará la evaluación exhaustiva del diseño, implementación y administración de la red local (LAN) del Instituto Ulises Tapia Roa, desde la puerta de enlace (router del ISP) hasta los dispositivos finales (hosts), incluyendo infraestructura de hardware, medios de transmisión, seguridad física y lógica, configuración de red, gestión de estaciones de trabajo, optimización de ancho de banda, y gestión administrativa de TI.
Criterios de Auditoría	ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO 19011:2018, ISO/IEC 27005:2022, ANSI/TIA-568-C, ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606-B, COBIT 2019 (dominios APO, DSS, EDM, MEA), Ley 787 (Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua), Ley 921 (Ley de Protección de Datos Personales de Nicaragua), Decreto 03-2008 (Reglamento de Telecomunicaciones).
Equipo Auditor	**Auditor Líder:** Br. Gerson Antonio Valdivia **Auditor Lógico:** Br. Stephanie Lucía Mora Chávez **Auditor Físico:** Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez **Auditor Administrativo:** Br. Alison Michelle Navarro Goussen **Documentalista:** Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez
Áreas / Procesos a Auditar	• Seguridad física del MDF (Router, Switch, UPS) • Cableado estructurado (UTP Cat6, conectores, ponchado T568B) • Etiquetado y administración de cables (TIA-606-B) • Segmentación de red (VLANs, red plana) • Control de acceso y autenticación

Campo	Información
	• Filtrado de contenido web y DNS (Cloudflare Families) • Gestión de ancho de banda (QoS) • Gestión de estaciones de trabajo (software de congelamiento) • Gestión de incidentes y continuidad • Políticas, presupuesto y roles TI

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – VIGENCIA 2026

Actividad / Fase	Abril (Semanas 1-4)	Mayo (Semanas 1-4)	Junio (Semana 1)
Fase 0: Pre-Auditoría	[redacted] (01/04 al 07/04)		
Fase 1: Trabajo de Campo	[redacted] (08/04 al 15/04)		
Fase 2: Evaluación y Análisis	[redacted] (16/04 al 25/04)		
Fase 3: Generación de Hallazgos	[redacted] (28/04 al 05/05)		
Fase 4: Informe y Cierre		[redacted] (06/05 al 19/05)	
Fase 5: Post-Auditoría		[redacted] (20/05 al 29/05)	[redacted] (01/06)

Hitos Clave

Hito	Fecha	Entregable Asociado
Reunión de apertura y firma de acta	07/04/2026	Acta de Apertura firmada
Finalización del trabajo de campo	15/04/2026	Carpeta de evidencias completa
Reunión de cierre con el Director	06/05/2026	Acta de Cierre firmada
Entrega del Informe Final de Auditoría	19/05/2026	Informe Final v1.0 + Acuse de recibo
Entrega del Plan de Mejora	26/05/2026	Plan de Mejora + Kit de herramientas
Cierre formal del proyecto	01/06/2026	Expediente de auditoría cerrado